

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, lundi 27 mai 2019

ENVIRONNEMENT

Finalisation du chantier de confortement des digues du Doux

ARCHE Agglo a finalisé une grande partie des travaux de confortement des digues du Doux à Tournon-sur-Rhône et Saint-Jean-de-Muzols. Objectif : mettre en sécurité habitations et entreprises en cas de crue bicentennale. Fin de chantier : décembre 2019

Le point sur les travaux

Côté Tournon

Les travaux de sécurisation des talus (enrochement en fond et géogrille en surface) sont achevés, de même que l'élargissement de la digue. A hauteur de l'entreprise Trigano, un déversoir de sécurité a été créé.

Pour la finalisation des travaux en rive droite, ARCHE Agglo est tributaire de l'avancée des travaux de reprise de la conduite d'eau potable réalisés par le syndicat Cance-Doux.

A noter la réalisation d'un muret de réhausse de part et d'autre du pont de la SNCF.

Côté Saint-Jean-de-Muzols

La majorité des travaux d'enrochements engagée est aujourd'hui achevée. Une centaine de mètres linéaires reste à faire en amont du pont SNCF, une fois le chantier sur la conduite terminée.

Une digue a entièrement été reconstituée entre le pont de la RD et le pont de la SNCF. Il restera, en août, à engager les travaux en aval du pont de la RD : élargissement de la digue et confortement par des enrochements. Ce chantier sera mené en interaction avec les travaux de curage engagés sur le Doux par la CNR (Compagnie nationale du Rhône).

L'une des conséquences de ce dernier tronçon de travaux est la déviation de la Viarhona du pont de la RD jusqu'au stade de Saint-Jean-de-Muzols (du 29 juillet au 31 décembre).

Une interruption du chantier aura lieu de fin mai à mi-juillet et l'intégralité des travaux devrait être terminée fin 2019. Jusqu'à fin 2019, des restrictions d'accès aux digues et aux berges du

Doux seront mises en place. Il restera, dans les années à venir, à reprendre les joints des enrochements de 3 kms d'anciens corps de digues.

ARCHE Agglo remercie les riverains de leur compréhension face aux désagréments occasionnés par ce chantier important (bruit, poussière, transit de véhicules).

4,6 millions d'euros

L'Agglo, dans le cadre de sa compétence Gemapi (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), assure la maîtrise d'ouvrage du confortement des digues, en collaboration avec les communes concernées : Tournon-sur-Rhône et Saint-Jean-de-Muzols qui étaient jusqu'à lors maîtres d'ouvrage de l'opération.

Le budget total d'investissement s'élève à 4,6 millions d'euros co-financés par

- l'État
- le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
- le conseil départemental de l'Ardèche
- ARCHE Agglo
- les communes de Tournon-sur-Rhône et de Saint-Jean-de-Muzols

Le niveau de protection final correspond à une crue de retour 200 ans (1 risque sur 200 d'arriver chaque année), soit un débit d'environ 2 150 m³/s.

Pour rappel, la crue du 3 août 1963, servant de référence comme crue centennale, avait un débit estimé à 1800 m³/s à Tournon-sur-Rhône.